

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp.                                                                                                                                                                                        | Kod pozycji          | Opis i wyliczenia                                                       | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Prace remontowe w zabytkowym kościele cmentarnym p.w. św. Małgorzaty w Piaskach prowadzone przy pomocy i z wykorzystaniem : drabin, podnośnika koszowego, technik linowych oraz rusztowań. |                      |                                                                         |                |              |                |
| 1                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Rusztowania</b>                                                      |                |              |                |
| 1                                                                                                                                                                                          | KNNR 2               | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                                                                                                                                                                        | 1501-01              | (250+350)/2                                                             | m <sup>2</sup> | 300,000      |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>300,000</b> |
| 2                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Prace przygotowawcze</b>                                             |                |              |                |
| d.1                                                                                                                                                                                        | analiza indywidualna | Czas pracy rusztowań (poz.:3,4,5,6,7,8,9)                               |                |              |                |
| 2                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Prace przygotowawcze</b>                                             |                |              |                |
| 3                                                                                                                                                                                          | TZKNC N-K/           | Dokładne oczyszczenie powierzchni poprzez szlifowanie papierem ściernym | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                                                                                                                                                        | III t.05-h.01        | 80 - 100.                                                               |                |              |                |
|                                                                                                                                                                                            | analiza indywidualna | 250+350                                                                 | m <sup>2</sup> | 600,000      |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>600,000</b> |
| 4                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Usunięcie luźnych elementów</b>                                      | kpl.           |              |                |
| d.2                                                                                                                                                                                        | analiza indywidualna | 1                                                                       | kpl.           | 1,000        |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 3                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Prace remontowe</b>                                                  |                |              |                |
| 5                                                                                                                                                                                          |                      | Oczyszczenie sprężonym powietrzem.                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                                                                                                                                                                                        | analiza indywidualna | poz.3                                                                   | m <sup>2</sup> | 600,000      |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>600,000</b> |
| 6                                                                                                                                                                                          | ZKNR C-1             | Oczyszczenie powierzchni - usunięcie resztek po szlifowaniu przy użyciu | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                                                                                                                                                                                        | 0402-09              | szczotek stałowych                                                      | m <sup>2</sup> | 600,000      |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      | poz.5                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>600,000</b> |
| 7                                                                                                                                                                                          | KNR 19-01            | Uzupełnienie brakujących elementów drewnianych                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                                                                                                                                                                                        | 0527-03              |                                                                         |                |              |                |
|                                                                                                                                                                                            | analiza indywidualna | poz.3*0,15                                                              | m <sup>2</sup> | 90,000       |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b>  |
| 8                                                                                                                                                                                          | TZKNBK VI -          | Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym, np. impregnat bezbarwny    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                                                                                                                                                                                        | 126                  | IG-10.                                                                  |                |              |                |
|                                                                                                                                                                                            | analiza indywidualna | poz.3                                                                   | m <sup>2</sup> | 600,000      |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>600,000</b> |
| 9                                                                                                                                                                                          | KNR 4-01             | Zabezpieczenie przeciw czynnikom atmosferycznym oraz grzybom i owadom,  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                                                                                                                                                                                        | 0629-01              | np. HSL-30.                                                             |                |              |                |
|                                                                                                                                                                                            | analiza indywidualna | poz.3                                                                   | m <sup>2</sup> | 600,000      |                |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>600,000</b> |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

- 9 PAŹ. 2023

Parafia Rzymskokatolicka  
św. Trójcy w Bolesławcu  
ul. Zielona 6, 98-430 Bolesławiec  
tel. 62 783 60 23  
NIP 6191805691 REGON 040091069

Proboszcz Parafii św. Trójcy  
w Bolesławcu  
Ks. Czesław Parnowski  
Ks. Czesław Parnowski