

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (22,50+9,50)*2*5,30	m ² m ²	 339,20	
				RAZEM	339,20
2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,50*0,70*2 1,30*0,80*1 1,85*1,10*4 0,80*0,70*2 0,90*1,75*1 1,50*2,10*1 2,10*2,20*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,10 1,04 8,14 1,12 1,58 3,15 4,62	
				RAZEM	21,75
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dach 22,50*8,90*2 ściany (22,50+9,50)*2*5,30-21,75	m ² m ² m ²	 400,50 317,45	
				RAZEM	717,95
4	KNR 19-01 0649-01	Impregnacje środkiem biobójczym dachu i ścian kościoła metodą jednokrotnego ciągłego opryskania - część północno-zachodnia dach 22,50*8,90*2 ściany (22,50+9,50)*2*5,30-21,75	m ² m ² m ²	 400,50 317,45	
				RAZEM	717,95
5	KNR 19-01 0649-10 analogia	Impregnacje grzybobójcze metodą trzykrotnego ciągłego opryskania preparatem Gontox dach 22,50*8,90*2 ściany (22,50+9,50)*2*5,30-21,75	m ² m ² m ²	 400,50 317,45	
				RAZEM	717,95
6	wycena indywidualna	Praca podnośnika samochodowego przy pracy na dachu 2*8	m-g m-g	 16,00	
				RAZEM	16,00